



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะ  
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหันทราย - บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 6 เพื่อ  
เป็นการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ  
คำนวณราคากลาง ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการ  
จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหันทราย - บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 6  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหันทราย - บ้านใหม่  
ชมภู หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
470 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ .....ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายพิเชษฐ ใจมั่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๖.๓ นายวันชัย ดอกบัว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายครรชิต ผุดผ่อง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหันทราย – บ้านใหม่ขมภู หมู่ที่ 6 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหันทราย – บ้านใหม่ขมภู หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 470 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ .....ประมาณราคาตามแบบ พร.๔ และ พร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                           |                               |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายพิเชษฐ์ ใจมั่น     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง    | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายวันชัย ดอกบัว      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา    | กรรมการ       |

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายการประมาณ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหันทราย - บ้านใหม่ขมภู

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม.  
พร้อมลงดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ป/ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ                            | ราคาค่างาน    | Factor F | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                      | 149.871.37    | 1.3624   | 204.184.75      |          |
| 2        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม       |               |          |                 |          |
| 3        | ประเภทงานอาคาร                    |               |          |                 |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%      |               |          |                 |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%    |               |          |                 |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี |               |          |                 |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |               |          |                 |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน            |               |          | 204,184.75      |          |
|          | ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน    |               |          | 200,000.00      |          |
|          | ตัวอักษร                          | สองแสนบาทถ้วน |          |                 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

1. ....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ ใจมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3. ....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชัย ดอกบัว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

### โครงการ

ลักษณะโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหันทราย - บ้านใหม่ชนก

1. ก่อสร้างถนน กสส.

ผิวจราจร      คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ไหล่ทาง      ดินลูกรัง

ความยาวรวม      0.094      กิโลเมตร      ก่อสร้างจำนวน      1      ช่วง  
กว้าง      5.000      เมตร  
กว้างข้างละ      0.00 - 0.50      เมตร

| ที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย           | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวม               | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|
|     |                                              |        |                 | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 1   | ปรับเกลี่ยถมคันทางเดิม                       | 470.00 | ม. <sup>2</sup> |             |           | 1.67        | 784.90    | 784.90            |          |
| 2   | ดินลูกรังถมไหล่ทาง                           | 14.10  | ม. <sup>3</sup> | 162.00      | 2,284.20  |             | 0.00      | 2,284.20          |          |
| 3   | ทรายรองพื้นทาง                               | 23.50  | ม. <sup>3</sup> | 348.00      | 8,178.00  | 99.00       | 2,326.50  | 10,504.50         |          |
| 4   | คอนกรีต (fc' 240 ksc)                        | 47.00  | ม. <sup>3</sup> | 1,906.00    | 89,582.00 | 306.00      | 14,382.00 | 103,964.00        |          |
| 5   | เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. | 470.00 | ม. <sup>2</sup> | 40.00       | 18,800.00 | 5.00        | 2,350.00  | 21,150.00         |          |
| 6   | เหล็กเสริม                                   | 0.22   | ตัน             |             |           | 3,300.00    | 716.83    | 716.83            |          |
|     | - SR 24 dia 15 มม.                           | 52.15  | กก.             | 19.00       | 990.87    |             |           | 990.87            |          |
|     | - SR 24 dia 19 มม.                           | 16.74  | กก.             | 16.00       | 267.83    |             |           | 267.83            |          |
|     | - SD 30 dia 16 มม.                           | 148.33 | กก.             | 18.00       | 2,669.98  |             |           | 2,669.98          |          |
| 7   | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป                      | 6.43   | พ. <sup>3</sup> | 220.00      | 1,414.51  |             |           | 1,414.51          |          |
|     | - ค่าแรงไม้แบบ                               | 25.72  | ม. <sup>2</sup> |             |           | 133.00      | 3,420.55  | 3,420.55          |          |



| ที่                  | รายการ                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------------------|-----------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------|
|                      |                             |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |            |          |
| 8                    | ตะปู                        | 7.72   | กก.   | 38.00       | 293.19    |             |           | 293.19     |          |
| 9                    | ติดตั้งรอยถอนก๊วยและหยอดยาง | 141.00 | ม.    | 10.00       | 1,410.00  |             |           | 1,410.00   |          |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน |                             |        |       |             |           |             |           | 149,871.37 |          |

