

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สายทาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาเงิน ม.๒ - บ้านนางาม ม.๕

ลักษณะโครงการ

- ๑. ถนนดินลูกรัง ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้างจำนวน ๑ ช่วง
- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
- ดินถมหนาเฉลี่ย เมตร
- ปริมาณตรดินถมไม่น้อยกว่า ลูกบาศก์เมตร
- ดินลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร

ปริมาณตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)		ตร.ม.			๑.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	งานปรับเกลี่ยแต่งและปรับคันทาง	๗,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๖๔	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	
๓	งานดินถม	๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๙.๕๗	๐.๐๐			๐.๐๐	
๔	งานชั้นผิวทาง								
๕.๑	ซิปติ ดินลูกรัง	๑,๑๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๑๘.๐๐	๓๕๗,๗๕๐.๐๐		๐.๐๐	๓๕๗,๗๕๐.๐๐	
๕	งานระบายน้ำ								
๖.๑	งานท่อลอดกลม คสล.								
๖.๑.๑	ขนาด Ø ๓๐ ม.		ท่อน	๓๒๗.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๓๗๐,๐๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ใจมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุรีฟ้า ทองเกลียว)

หัวหน้าสำนักงานปัสัต

(ลงชื่อ)ส.อ.กรรมการ

(สุรชาติ บุญบรรล)

เจ้าพนักงานธุรการ