



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ สายบ้านใหม่ชมพู - บ้านศรีแก้ว (ตำบลศรีแก้ว) อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ สายบ้านใหม่ชมพู - บ้านศรีแก้ว (ตำบลศรีแก้ว) อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ.....		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖,๕๒๒,๐๐๐.-.....บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ สายบ้านใหม่ชมพู - บ้านศรีแก้ว (ตำบลศรีแก้ว) อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ส้มผ่อ กำหนด		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ กันยายน ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๖,๕๒๒,๐๒๐.๓๐.....บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕.....		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายพิเชษฐ์ ใจมั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายวันชัย ดอกบัว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายครรชิต ผุดผ่อง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ สายบ้านใหม่ชมพู - บ้านศรีแก้ว (ตำบลศรีแก้ว) อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖,๕๒๒,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ สาย บ้านใหม่ชมพู - บ้านศรีแก้ว (ตำบลศรีแก้ว) อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.สัมผ่อ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ กันยายน ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๖,๕๒๒,๐๒๐.๓๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิเชษฐ์ ใจมั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายวันชัย ดอกบัว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ _____ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ สายบ้านใหม่ขมภู - บ้านศรีแก้ว(ตำบลศรีแก้ว)

อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ขมภู ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๒๐๓ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๔,๗๕๓,๑๓๖.๑๐	๑.๓๖๐๗	๖,๕๒๒,๐๒๐.๓๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า..... ๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖,๕๒๒,๐๒๐.๓๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ทกล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ ๑๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตรเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๖๒๑.๑๔ บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..... ปรมาณราคา

(นายวันชัย ดอกบัว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ ใจมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รหัสสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ บ้านใหม่ขมภู - บ้านศรีแก้ว (ตำบลศรีแก้ว) อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ขมภู

ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร

ความยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

ประมาณการโดย

นายวันชัย ดอกบัว

ประมาณการวันที่

๖ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานเคลียร์พื้นที่	๑๐,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๒	๑๘,๐๖๐.๐๐	๑๘,๐๖๐.๐๐	
๒	งานไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.	๔๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๔๐๐.๐๐	
๓	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๕๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๒.๐๐	๒๒๑,๕๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๕๑,๙๗๕.๐๐	๒๗๓,๕๒๕.๐๐	
๔	คอนกรีต กาลั๊ตที่ ๒๘๐ Ksc.	๑,๕๗๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๔๘๑,๙๕๐.๐๐	๔๘๑,๙๕๐.๐๐	ราคาวัสดุก่อสร้าง
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลบ.ม.	๑๑,๓๔๐.๐๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๑,๔๒๘,๘๔๐.๐๐	-	-	๑,๔๒๘,๘๔๐.๐๐	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธร
	- หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๕๑๙ ลบ.ม.	๑,๑๗๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๐๓.๐๐	๑,๒๙๑,๖๑๓.๐๐	-	-	๑,๒๙๑,๖๑๓.๐๐	และจังหวัดใกล้เคียง
	- ทรายหยาบ = ๐.๗๔๔ ลบ.ม.	๘๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๒.๐๐	๓๔๔,๗๗๔.๐๐	-	-	๓๔๔,๗๗๔.๐๐	
๕	งานเหล็กเส้นกลม								
	- ตะแกรงเหล็ก @๐.๑๐X๐.๓๐ # ม.	๑๐,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๖๗,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ϕ ๑๒ มม.	๒๑๐.๐๐	เส้น	๒๖๕.๐๓	๕๕,๖๕๖.๓๐	๒๙.๓๐	๖,๑๕๓.๘๔	๖๑,๘๑๐.๑๔	
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๑๙ มม.	๑๗๖.๐๐	เส้น	๕๕๑.๙๖	๙๗,๑๔๔.๙๖	๖๔.๕๕	๑๑,๓๖๑.๕๐	๑๐๘,๕๐๖.๔๖	

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รหัดสายทาง ยส.ถ ๑-๐๒๐๐ บ้านใหม่ขมภู - บ้านศรีแก้ว (ตำบลศรีแก้ว) อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ขมภู

ความกว้าง

๕.๐๐ เมตร

ความยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร

หนา

๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

ประมาณการโดย

นายวันชัย ดอกบัว

ประมาณการวันที่

๖ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖	หยอดทรายรองคอกอนกรีต								
	- ยางมะตอย	๓๑๕.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	-	-	๔,๗๒๕.๐๐	
	- ค่าแรงหยอดทราย	๓,๑๕๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๓.๖๕	๔๒,๙๙๗.๕๐	๔๒,๙๙๗.๕๐	
๗	งานไม้แบบ	๙๔๕.๐๐	ตารางเมตร	๑๙๗.๐๐	๑๘๖,๑๖๕.๐๐	-	-	๑๘๖,๑๖๕.๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๓,๑๕๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๖๔,๘๙๐.๐๐	๖๔,๘๙๐.๐๐	
๘	ท่อ คลส ϕ ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น๓	๑๖.๐๐	ท่อน	๕๘๕.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							๔,๗๙๓,๑๓๖.๑๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวันชัย ดอกบัว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ ใจมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง