

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านนางาม หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน กว้าง 3.20 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 368.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านนางาม ตำบลสัมผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	165,625.22	1.3624	225,647.81	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			225,647.81	
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			220,000.00	
ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

1.ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุริรา ทองเกลียว)

หัวหน้าสำนักปลัด

2.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันชัย ดอกบัว)

ผช.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาตัวก่อสร้าง

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านนางาม หมู่ที่ 5

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวม

0.115 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง

ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 3.20 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	รับเกลี่ยดินถมบดอัดคันทางเดิม	368.00	ม. ²			1.67	614.56	614.56	
2	คืนลูกรังถมไหล่ทาง	0.00	ม. ³	151.00	0.00		0.00	0.00	
3	ทรายรองพื้นทาง	18.40	ม. ³	339.00	6,237.60	99.00	1,821.60	8,059.20	
4	คอนกรีต 1:2:4 (fc' 240 ksc)	55.20	ม. ³	1,987.00	109,682.40	306.00	16,891.20	126,573.60	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม	368.00	ม. ²	40.00	14,720.00	5.00	1,840.00	16,560.00	
6	เหล็กเสริม	0.27	ตัน			3,300.00	876.98	876.98	
	- SR 24 dia 15 มม.	63.80	กก.	22.00	1,403.64			1,403.64	
	- SR 24 dia 19 มม.	20.48	กก.	22.00	450.54			450.54	
	- SD 30 dia 16 มม.	181.47	กก.	18.00	3,266.46			3,266.46	
7	รูปแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	7.87	พ. ³	220.00	1,730.52			1,730.52	
	- ค่าแรงปั๊มแบบ	31.46	ม. ²			133.00	4,184.71	4,184.71	
8	ตะปู	9.44	กก.	41.00	387.01			387.01	

[illegible]