

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาตลาด

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายการประมาณ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายนานางวรเพชร ทับแสง - นานายเนรมิต เทพช่วย หมู่ที่ ๓
 ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ลบ.ม.

. และปริมาณดินขึ้นรูปคันทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ลบ.ม.

- งานวางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ (จำนวน ๑๒ ท่อน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแดง ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จ.ยโสธร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๗๖,๘๒๔.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๐๔,๕๓๔.๔๒	
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๓	ประเภทงานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑๐๔,๕๓๔.๔๒	
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน				

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เลขที่ ๓๕๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายนานางวรเพชร ทับแสง- นานายเนรมิต เทพช่วย
 บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๓ คณะกรรมการได้พิจารณาและตรวจสอบ จึงเห็นชอบกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด
 สายนานางวรเพชร ทับแสง - นานายเนรมิต เทพช่วย บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)
 ตามประมาณการนี้

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ ใจมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางธัญลักษณ์ เจริญชัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย ดอกบัว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

สายทางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายนาบางรพรเพชร ทับแสง - นานายเนรมิต เทพช่วย หมู่ที่ ๓

ลักษณะโครงการ

๑. ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง ระยะทางยาว	๓๔๐ เมตร	ก่อสร้างจำนวน	๑ ช่วง
ผิวจราจร	๔.๐๐ เมตร		
งานดินถมหนา	เมตร		
งานขุดตัด - ขึ้นรูปคันทาง	๐.๔๐ เมตร		
ปริมาณดิน - ขุดตัด	๕๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร		
ดินลูกรังหนาเฉลี่ย	๐.๑๕ เมตร		
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า	๒๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานถมป่าขุดตอ (ขนาดเบา) พร้อมขนทิ้ง	๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	งานปรับเกลี่ยแต่งและปรับคันทาง	๑,๓๖๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๖๕	๒,๒๔๔.๐๐	๒,๒๔๔.๐๐	
๓	งานดินถม	๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐	
๔	งานตัด- ขึ้นรูปคันทาง								
	- ดิน-ขุดตัด(พร้อมบดอัด)	๕๕๔.๐๐	ลบ.ม.			๖๓.๐๐	๓๔,๒๗๒.๐๐	๓๔,๒๗๒.๐๐	
๕	-งานขึ้นผิวทาง ดินลูกรัง	๒๐๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๖๓.๐๐	๓๓,๒๕๒.๐๐			๓๓,๒๕๒.๐๐	
๖	งานระบายน้ำ								
	๖.๑ ท่อ คลส. Ø ๐.๓๐ ม. มอก. ขึ้น ๓	๑๒.๐๐	ท่อน	๕๔๘.๐๐	๕,๓๗๖.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๗,๐๕๖.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๗๖,๘๒๔.๐๐	

(ลงชื่อ)  (นายพิเชษฐ์ ใจมัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางธัญลักษณ์ เจริญชัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวันชัย ดอกบัว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ