

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายนาพ่อเล สมาชิก - พอดอนคำ ม.๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....100,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายนาพ่อเล สมาชิก - พอดอนคำ ม.๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,00 เมตร หน้า 0.12 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 พฤศจิกายน 2560.....เป็นเงิน.....100,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒินันท์ รัตนเพชร	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ส้มผ่อ	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

รายการประมาณ โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายนาพ่อเล สมาชิก - พ่อคอนคำ ม.1
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480.00 ลบ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสัมผ่อ ต.สัมผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.บึงสามพัน
 เจ้าของงาน อบต. สัมผ่อ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน	ค่า Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	87,242.00	1.3624	118,858.50	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			118,858.50	
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			100,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

1.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒินันท์ รัตเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

2.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

3.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การประเมินผล

1. ถนนดินลูกรัง ระยะทางยาว

ดินถมหนาเฉลี่ย 0.00 เมตร

ประมาณการณ์ไว้ว่า

คุณสุภากร หงษ์ใหญ่

ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานกรูยทางตากป่า (ขนาดกลาง)		ตร.ม.			1.00	0.00	0.00	
2	งานปรับเกลียแต่งและปรับคันทาง	4,000.00	ตร.ม.			1.67	6,680.00	6,680.00	
3	งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
4	งานชั้นผิวทาง								
	4.1 ชนิด คินลูกรัง	480.00	ลบ.ม.	162.00	77,760.00			77,760.00	
5	งานระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อลอดคกลม คสล.								
	5.1.1 ท่อ คสล. Ø 0.30 ม. มอก. ชั้น 3	6.00	ท่อน	327.00	1,962.00	140.00	840.00	2,802.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								87,242.00	