

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายหน้าบ้าน นายคำสิงห์ วงษางาม หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....200,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายหน้าบ้าน นายคำสิงห์ วงษางาม หมู่ที่ ๕ ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง 120 เมตร ความลึก 0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 พฤษภาคม 2560.....เป็นเงิน.....200,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒินันท์ รัตนเพชร	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ส้มผ่อ	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายหน้าบ้าน นายคำสิงห์ วงษางาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ม่อ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลลี้ม่อ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ม่อ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **ประมาณราคาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	157,872.98	1.3074	206,403.13	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			206,403.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

1.ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ม่อ

2.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

3.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบบน้ำคสล. 0.30x0.30 ม.ตร.	120	เมตร						
1	งานดินถม	79.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,840.80	7,840.80	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.20	ลบ.ม.	367.00	2,642.40		-	2,642.40	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.20	ลบ.ม.	1,800.00	12,960.00		-	12,960.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (fc' 240 ksc)	21.60	ลบ.ม.	2,100.00	45,360.00	306.00	6,609.60	51,969.60	
5	งานเหล็ก								
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	580.00	กก.	34.00	19,720.00			19,720.00	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	266.40	กก.	22.00	5,860.80		-	5,860.80	
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	1,107.78	กก.	21.00	23,263.38		-	23,263.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	40.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
6	งานไม้แบบ+โครงประกอบ 30%	39.60	ตร.ม.	350.00	13,860.00		-	13,860.00	
7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	132.00	ตร.ม.	-	-	133.00	17,556.00	17,556.00	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	125,866.58	ค่าแรงงาน	32,006.40	157,872.98	
				หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์					