

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายการประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง - บ้านส้มผ่อ

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

พร้อมลงดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนแดง ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	231,898.98	1.3624	315,939.17	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			315,939.17	
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

1.ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

2.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

3.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร 4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ภูเขาใหญ่ สายหน้าบ้าน นายคำสิงห์ วงษ์งาม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ประมาณการโดย นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายน้ำคสล. 0.30x0.30 เมตร	120	เมตร						
1	งานดินซุด	79.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,840.80	7,840.80	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.20	ลบ.ม.	367.00	2,642.40		-	2,642.40	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.20	ลบ.ม.	1,800.00	12,960.00		-	12,960.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (fc' 240 ksc)	21.60	ลบ.ม.	2,100.00	45,360.00	306.00	6,609.60	51,969.60	
5	งานเหล็ก								
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	580.00	กก.	34.00	19,720.00			19,720.00	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	266.40	กก.	22.00	5,860.80		-	5,860.80	
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	1,107.78	กก.	21.00	23,263.38		-	23,263.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	40.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
6	งานไม้แบบ+เดือประกอบ 30%	39.60	ตร.ม.	350.00	13,860.00		-	13,860.00	
7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	132.00	ตร.ม.	-	-	133.00	17,556.00	17,556.00	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	125,866.58	ค่าแรงงาน	32,006.40	157,872.98	



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 – บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 1 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....300,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 – บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 พฤศจิกายน 2560.....เป็นเงิน.....300,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ตำแหน่ง ปลัด อบต.ส้มผ่อ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
 - 6.3 นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ