

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ลักษณะงาน ท่อวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

รายการประมาณ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายร่ำไพร แสงนวิ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.

ลงดินถูกรังเบมไต้ทางข้างละ 0.00 - 0.50 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.40 ม. จำนวน 6 ท่อน.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านแม่เก่าพันทราย ตำบลสันติสุข อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคากำหนด ต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	154,363.34	1.3624	210,304.61	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			210,304.61	
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

1.ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

2.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

3.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

โครงการ

ลักษณะโครงการ

ใบประมาณราคาจากค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาไร่พร แสงฉวี

1. ก่อสร้างถนน คสล.

ความยาวรวม

0.080

กิโลเมตร

ก่อสร้างจำนวน

1

ช่วง

ผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00

เมตร

ไหล่ทาง

ดินลูกรัง

กว้างข้างละ

0.00 - 0.50

เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ปรับเกลี่ยแต่งบดอัดคันทางเดิม	320.00	ม. ²			1.67	534.40	534.40	
2	ดินลูกรังถมไหล่ทาง	12.00	ม. ³	162.00	1,944.00		0.00	1,944.00	
3	ทรายรองพื้นทาง	16.00	ม. ³	367.00	5,872.00	99.00	1,584.00	7,456.00	
4	คอนกรีต 1:2:4 (fc' 240 ksc)	48.00	ม. ³	2,100.00	100,800.00	306.00	14,688.00	115,488.00	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	320.00	ม. ²	40.00	12,800.00	5.00	1,600.00	14,400.00	
6	เหล็กเสริม	0.18	ตัน			3,300.00	610.07	610.07	
	- SR 24 dia 15 มม.	44.38	กก.	25.00	1,109.60			1,109.60	
	- SR 24 dia 19 มม.	14.25	กก.	23.00	327.67			327.67	
	- SD 30 dia 16 มม.	126.24	กก.	21.00	2,651.04			2,651.04	
7	ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	5.47	พ. ³	400.00	2,188.80			2,188.80	
	- ค่าแรงไม่แบบ	21.89	ม. ²			133.00	2,911.10	2,911.10	

รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	ตะปู	6.57	กก.	40.00	262.66			262.66	
9	ตุ้บต่อรอยคอนกรีตและหยอดยาง	112.00	ม.	10.00	1,120.00			1,120.00	
9	ท่อ คสล Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	6.00	ท่อน	420.00	2,520.00	140.00	840.00	3,360.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								154,363.34	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายรำไพ แสงฉวี หมู่ที่ ๖ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....200,000.-.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายรำไพ แสงฉวี หมู่ที่ ๖ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร ความลึก 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.ลงดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 พฤษภาคม 2560.....เป็นเงิน.....200,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒินันท์ รัตนเพชร	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ส้มผ่อ	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวอุไรพร ฤกษ์มา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ